建宁县发展和改革局文件

建发改投资〔2026〕26号

建宁县发展和改革局
关于建宁县城区环境卫生设施提升项目
初步设计及概算的批复

建宁县城市管理和综合执法局：

你单位报来《关于申请审批建宁县城区环境卫生设施提升项目初步设计及概算的请示》（建城管〔2026〕8号）及附件收悉。经研究，原则同意建宁县城区环境卫生设施提升项目初步设计方案和工程概算。具体批复如下：

一、项目名称：建宁县城区环境卫生设施提升项目（项目代码：2402-350430-04-01-187943）。

二、项目建设地点：建宁县濉溪镇。

三、项目单位：建宁县城市管理和综合执法局。

四、项目建设规模及主要内容：项目新建垃圾转运站一座，总建筑面积3179.06平方米，包括大件垃圾处理厂、污泥处理车间、

停车房、维修车间、附属用房等：改建垃圾分类亭 30 个；并配套建设排水、电气、护坡、挡墙、内部道路等基础设施：同时购置垃圾转运压缩设备、大件垃圾处理设备、勾臂垃圾车等基础设备。建成后垃圾转运站处理规模为 200t/d。

五、主要设计标准：

（1）主体建筑结构安全等级：二级；

（2）主体建筑设计使用年限：50 年；

（3）抗震设防烈度：抗震设防烈度 6 度；

（4）建筑耐火等级：耐火等级二级

六、工程概算

项目总投资概算 9008.93 万元，其中工程费用 7140.17 万元、工程建设其他费用 1439.76 万元、基本预备费 429 万元。项目建设资金为拟申请上级资金 2000 万元，剩余部分由项目单位多渠道筹措。

七、项目建设工期：36 个月

请项目单位进一步完善设计方案；按照基本建设程序和项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等要求，加强管理，落实环境保护措施和安全生产措施，确保工程质量安全，按期完成建设任务。

附件：建宁县城区环境卫生设施提升项目概算表

建宁县发展和改革局

2026 年 9 月 17 日

建宁县发展和改革局办公室　　2026 年 9 月 17 日印发

附件：

建宁县城区环境卫生设施提升项目概算表

序号	工程项目或费用名称	概算价值（万元）					技术经济指标			占总投资额（%）	备注
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）		
一	**第一部分：工程费用**	**3088.29**	**485.18**	**3566.70**		**7140.17**				**79.26**	
1	**垃圾转运站**	**2456.55**	**216.10**			**2672.65**	**㎡**	**3179.06**			
（1）	大件垃圾处理厂	1925.67	216.10			2141.77	㎡	2339.06	9157		
（2）	污泥处理车间	228.41				228.41	㎡	360	6345		
（3）	停车房	259.80				259.80	㎡	420	6186		
（4）	维修间	37.37				37.37	㎡	60	6228		
（5）	附属用房	5.30				5.30	㎡	8.75	6057		
2	**垃圾分类亭**	**189.24**				**189.24**	**个**	**30**	**63080**		
3	**配套设施**	**442.50**	**269.08**			**711.58**	**项**	**1**			
（1）	排水		124.25			124.25	㎡	8697.18	143		
（2）	电气		144.83			144.83	㎡	8697.18	167		
（3）	护坡	359.67				359.67	㎡	1050	3425		
（4）	挡墙	10.86				10.86	㎥	172	631		
（5）	内部道路	71.97				71.97	m	342	2104		
4	**基础设备**			**3566.70**		**3566.70**	**项**	**1**			
（1）	垃圾转运压缩系统			1801.00		1801.00	项	1	18010000		
（2）	大件垃圾处理设备			1074.96		1074.96	项	1	10749600		
（3）	勾臂垃圾车			690.74		690.74	辆	13	531338		
二	**第二部分：工程建设其他费用**				**1439.76**	**1439.76**				**15.98**	
1	土地费用				720.00	720.00		项	1		

2	建设管理费				89.68	89.68		项	1		
3	项目前期工作咨询费				25.76	25.76		项	1		
4	工程造价咨询服务费				51.41	51.41		项	1		
5	招标代理服务费				20.72	20.72		项	1		
6	工程勘察费				78.54	78.54		项	1		
7	工程设计费				223.73	223.73		项	1		
8	工程监理费				131.00	131.00		项	1		
9	施工图计文件审查费				8.51	8.51		项	1		
10	环境影响评价费				26.15	26.15		项	1		
11	场地准备及临时设施费				35.70	35.70		项	1		
12	工程保险费				28.56	28.56		项	1		
第三部分:基本预备费					429.00	429.00				4.76%	
合计		3088.29	485.18	3566.70	1868.76	9008.93				100.00%	